



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO CIMITERIALE
Tel. 051 66.69.562 fax 051 66.69.561
cimiteri@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Allegato A

SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE

ELENCO PREZZI UNITARI

AREA GESTIONE TERRITORIO
Il Direttore
(arch. Antonella Mantarro)

NORMA GENERALE:

Il Gestore provvederà a ricevere i cadaveri, resti mortali, ceneri presso l'ingresso del cimitero di destinazione, e prima di procedere all'operazione di inumazione o tumulazione dovrà verificare il possesso, da parte della Ditta esecutrice del trasporto (o familiari), di tutta la documentazione prevista a norma di legge nonché che vi sia il rispetto delle norme di legge vigenti (es. apposizione ed integrità dei sigilli ecc.) e dovrà controllarne l'esatta destinazione; successivamente dovrà consegnare giornalmente tale documentazione direttamente al personale competente dell'Amministrazione Comunale ovvero depositarlo in un luogo indicato dall'Amministrazione stessa.

Tutte le operazioni devono intendersi eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I Prezzi Unitari per operazione si intendono comprensivi di tutti gli ausili ed attrezzature necessari per eseguire gli interventi e regola d'arte a qualsiasi altezza e/o profondità.

Nel caso di rottura di bare nei loculi, in cappelle, sepolcri e tombe private, conseguentemente all'esplosione di gas putrefatti, il gestore dovrà provvedere a proprie cure e spese, all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti ed al ripristino dei luoghi con tutte le opere necessarie ai sensi di legge e di quanto previsto nel Capitolato, in relazione ad ogni singolo caso. Nulla dovrà pretendere dall'Amministrazione Comunale o dal privato.

Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione di lapidi e marmi da loculi e/o cappelle di famiglia a loculi, così come per la collocazione di lapidi e marmi per tombe a terra, per operazioni commissionate da privati sono a carico del privato stesso, che vi può provvedere o attraverso l'opera del Gestore o tramite operatore esterno, previa specifica autorizzazione del competente Ufficio Comunale; in quest'ultimo caso verrà effettuato il controllo di corretta posa in opera da parte del Gestore.

Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione lapidi da tombe a terra e/o loculi, ovvero tombe/cappelle di famiglia per operazioni commissionate dall'Amministrazione Comunale, sono compensati all'interno delle singole voci di Elenco Prezzi.

Il ripristino dei cumuli di terra in caso di avvallamento, relativo alle fosse di inumazione già presenti nei cimiteri Comunali, saranno effettuati a titolo gratuito.

Per ulteriori dettagli sulle modalità esecutive delle operazioni di Polizia Mortuaria si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.

A.1 – INUMAZIONI

INUMAZIONE DI SALMA

- a. Escavazione di fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e comunque delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria locale – dalle norme del D.P.R. 285/1990 – Legge Regionale R.E.R. 19/2004 e succ. mod. ed integrazioni e mantenimento sino al momento della sepoltura delle relative condizioni di idoneità della stessa; qualora dovessero affiorare dei resti ossei, gli stessi saranno raccolti e tumulati nell'ossario comune
- b. Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile
- c. Trasporto al posto di inumazione
- d. Calo del feretro, mediante dispositivi manuali e/o meccanici specifici
- e. Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo e spandimento di prodotti enzimatici forniti dalla Ditta
- f. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero, in luogo idoneo indicato dal Responsabile Tecnico Comunale per le strutture cimiteriali
- g. Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione
- h. Spandimento eventuale di sabbia nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità
- i. Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento; compreso l'inserimento del cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva

Euro duecentocinquantasei/00	Cad.	€	256,00
------------------------------	------	---	--------

INUMAZIONE DI ARTI E FETI DI PROVENIENZA OSPEDALIERA

- a. Escavazione di fossa, a mano o con piccoli mezzi meccanici, delle dimensioni idonee e comunque delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria locale – dalle norme del D.P.R. 285/1990 e Legge Regionale R.E.R. 19/2004 e succ. mod. e integrazioni; qualora dovessero affiorare dei resti ossei, gli stessi saranno raccolti e tumulati nell'ossario comune
- b. Trasporto al posto di inumazione
- c. Calo dei resti
- d. Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo
- e. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Responsabile Tecnico Comunale per le strutture cimiteriali
- f. Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione
- g. Spandimento eventuale di sabbia nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità
- h. Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento

Euro centocinquantacinque/00	Cad.	€	155,00
------------------------------	------	---	--------

A.2 - TUMULAZIONI

1. TUMULAZIONE IN LOCULO O TOMBA (singoli – doppie o a più posti) O CAPPELLA DI FAMIGLIA A LOCULO (singole – doppie o a più posti) - AD APERTURA FRONTALE

- a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smurazione della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b. Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile
- c. Trasporto al posto di tumulazione
- d. Tumulazione nel loculo comprese eventuali movimentazioni del/dei feretro/i anche già presente/i
- e. Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993
- f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
- g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
- h. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva

Euro centonovantadue/00	Cad.	€	192,00
-------------------------	------	---	--------

Nota: nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare attenzione o cura, o l'Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo di € 100,00 (es.: costruzione di idoneo manufatto – tavellonata - a seguito tumulazione di feretro nella parte al di sotto del piano di campagna in loculo a 2 posti o più posti, ovvero costruzione muretti divisorii all'interno di tombe quando necessari ecc.). Detti lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Tecnico Comunale, salvo eventuali casi urgenti non preventivabili.

2. TUMULAZIONE IN LOCULO - TOMBA (singole – doppie o a più posti) AD APERTURA LATERALE

- a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smurazione della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b. Trasporto del feretro, dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile
- c. Trasporto al posto di tumulazione
- d. Tumulazione nel loculo comprese eventuali movimentazione del/dei feretro/i anche già presente/i
- e. Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993
- f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
- g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature

- h. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva

Euro duecentodiciasette/00	Cad.	€	217,00
----------------------------	------	---	--------

Nota: nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare attenzione o cura o l'Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo di €.100,00 (es.: costruzione di idoneo manufatto – tavellonata - a seguito tumulazione di feretro nella parte al di sotto del piano di campagna in tombe a più posti ovvero costruzione muretti divisori all'interno di tombe quando necessari ecc.). Detti lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Tecnico Comunale, salvo eventuali casi urgenti non preventivabili.

3. TUMULAZIONE IN CAPPELLA DI FAMIGLIA A LOCULI AD APERTURA LATERALE (singoli – doppi o a più posti) O IN TOMBA A POZZO

- a. Apertura del loculo/tomba con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b. Trasporto del feretro, dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile
- c. Trasporto al posto di tumulazione
- d. Tumulazione nel loculo comprese eventuali movimentazione del/dei feretro/i
- e. Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993
- f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
- g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
- h. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva

Euro duecentodiciasette/00	Cad.	€	217,00
----------------------------	------	---	--------

Nota: nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare attenzione o cura, o l'Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo di € 100,00 (es. costruzione di idoneo manufatto – tavellonata - a seguito tumulazione di feretro nella parte al di sotto del piano di campagna in tombe a più posti ovvero costruzione muretti divisori all'interno di tombe quando necessari ovvero costruzione muretti divisori all'interno di tombe quando necessari ecc.). Detti lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Tecnico Comunale, salvo eventuali casi urgenti non preventivabili.

4. APERTURA DI LOCULO, TOMBA, CAPPELLA DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE

- a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b. Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile
- c. Trasporto della cassetta o urna fino al posto di tumulazione
- d. Inserimento cassetta per resti mortali o urna cineraria nel loculo
- e. Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993
- f. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
- g. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva

Euro centosessantaquattro/00	Cad.	€.	174,00
------------------------------	------	----	--------

Note:

- L'inserimento di cassette con resti mortali e/o di urne cinerarie in contemporanea con altre operazioni cimiteriali sulla stessa tomba o loculo, (tumulazioni, traslazioni, ecc.) avviene e titolo gratuito.
- Nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare attenzione o cura, o l'Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo di €.100,00. Detti lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Tecnico Comunale, salvo eventuali casi urgenti non preventivabili.

5. APERTURA DI LOCULO, TOMBA, CAPPELLA DI FAMIGLIA AD APERTURA LATERALE, TOMBA A POZZO, PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE

- a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b. Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile
- c. Trasporto della cassetta o urna fino al posto di tumulazione
- d. Inserimento cassetta per resti mortali o urna nel loculo
- e. Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993
- f. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
- g. Pulizia della zona circostante; compreso il montaggio della lapide e della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva

Euro centottantaquattro/00	Cad.	€.	184,00
----------------------------	------	----	--------

Note:

- L'inserimento di cassette con resti mortali e/o di urne cinerarie in contemporanea con altre operazioni cimiteriali sulla stessa tomba o loculo, (tumulazioni, traslazioni, ecc.) avviene e titolo gratuito.
- Nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare attenzione o cura, o l'Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo di € 100,00.

6. TUMULAZIONE IN CELLETTE – OSSARI (singoli o a più posti) DI RESTI MORTALI E/O CENERI

- a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b. Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile
- c. Trasporto della cassetta o urna fino al posto di tumulazione
- d. Immissione della cassetta o urna nella celletta - ossario
- e. Chiusura della celletta - ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993
- f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
- g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
- h. Pulizia della zona circostante
- i. Compreso il successivo montaggio della lapide e della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva

Euro settantacinque/00	Cad.	€.	75,00
------------------------	------	----	-------

Nota: L'eventuale sosta di feretri, cassette per resti mortali, urne cinerarie negli spazi adibiti a camera mortuaria eventualmente presenti presso i cimiteri e la successiva operazione di movimentazione per la sepoltura è ricompresa nelle voci di cui sopra.

A.3 – ESUMAZIONI

1. ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE, INCLUSO:

- LO SPOSTAMENTO DI LAPIDE COPRITOMBA CON ACCATASTAMENTO DELLA STESSA ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE E SUCCESSIVO TRASPORTO A PROPRIO CARICO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA (PREVIA RIDUZIONE IN PEZZI) PRESSO IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI FINI DEL SUCCESSIVO CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
- RACCOLTA, SEPARAZIONE E TRASPORTO, A PROPRIO CARICO, DEI RIFIUTI DI RISULTA DEL FERETRO PRESSO IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL SUCCESSIVO SMALTIMENTO NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE
 - a. Distacco dell'illuminazione votiva (se presente) ed escavazione della fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello stesso al fine di constatare la possibilità di eseguire
 - SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI
 - b1 Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai familiari, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
 - b2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito dall'Amministrazione Comunale, come stabilito dal Capitolato
 - b3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero
 - b4 Pulizia zona circostante la tomba
 - b5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto

Euro duecentosessantatre/00	Cad.	€.	263,00
-----------------------------	------	----	--------

- c1 Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa a carico dei familiari per successiva cremazione (o carico del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
- c2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito dall'Amm.ne Comunale, come stabilito dal Capitolato
- c3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero
- c4 Pulizia zona circostante la tomba
- c5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto

Euro duecentosessantatre/00	Cad.	€.	263,00
-----------------------------	------	----	--------

- d1 Verifica della presenza di resti cadaverici non mineralizzati
- d2 Chiusura della stessa fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero, conservazione e ricollocazione cippo

o altra lapide, compreso eventualmente raccolta e trasporto di materiali di risulta del feretro - lapidei e trasporto presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito dall'Amministrazione Comunale

- d3 Pulizia zona circostante la tomba ed eventuale spandimento di sabbia nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità
- d4 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto

Euro duecentosette/00	Cad.	€.	207,00
-----------------------	------	----	--------

Nota: la sepoltura di resti mortali nell'ossario comune, avviene a titolo gratuito.

2. ESUMAZIONE MASSIVE NON LEGATE A FUNERALI, ORDINARIE O STRAORDINARIE, PROGRAMMATE DAL COMUNE, INCLUSO:

- LO SPOSTAMENTO DI LAPIDE COPRITOMBA CON ACCATASTAMENTO DELLA STESSA ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE E SUCCESSIVO TRASPORTO A PROPRIO CARICO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA (PREVIA RIDUZIONE IN PEZZI) PRESSO IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL SUCCESSIVO CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA;
- RACCOLTA – SEPARAZIONE E TRASPORTO, A PROPRIO CARICO, DEI RIFIUTI DI RISULTA DEL FERETRO PRESSO IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL SUCCESSIVO SMALTIMENTO NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE;
 - a. Distacco dell'illuminazione votiva (se presente) ed escavazione della fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello stesso al fine di constatare la possibilità di eseguire

SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI

- b1 Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
- b2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito dall'Amm.ne Comunale, come stabilito dal Capitolato
- b3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero
- b4 Pulizia zona circostante la tomba
- b5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto

Euro duecentoventisei/00	Cad.	€.	226,00
--------------------------	------	----	--------

- c1 Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa a carico dei familiari per successiva cremazione (o carico del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
- c2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito dall'Amm.ne Comunale, come stabilito dal Capitolato

- c3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero
- c4 Pulizia zona circostante la tomba
- c5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto

Euro duecentoventisei /00	Cad.	€.	226,00
---------------------------	------	----	--------

- d1 Verifica della presenza di resti cadaverici non mineralizzati
- d2 Chiusura della stessa fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero con spandimento di prodotti enzimatici forniti dalla Ditta, conservazione e ricollocazione cippo o altra lapide, compreso eventualmente raccolta e trasporto di materiali di risulta del feretro - lapidei e trasporto presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito dall'Amm.ne Comunale
- d3 Pulizia zona circostante la tomba ed eventuale spandimento di sabbia nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità
- d4 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto

Euro duecentosette/00	Cad.	€.	207,00
-----------------------	------	----	--------

Note:

- · La sepoltura di resti mortali nell'ossario comune, avviene a titolo gratuito.
- · Le operazioni contestuali o successive di tumulazione delle cassette contenenti resti mortali o delle urne contenenti le ceneri a seguito cremazione dei resti mortali, sono regolate nei modi di cui ai punti da 4) a 6) della voce "TUMULAZIONI".
- · L'eventuale sosta dei resti mortali negli spazi adibiti a camera mortuaria eventualmente presenti nel cimitero e le successive operazioni di consegna ai familiari o alle ditte di Onoranze Funebri per eventuali trasporti degli stessi, in attesa di destinazione, e la tumulazione in ossario comune è ricompresa nelle voci di cui sopra (movimentazione compresa).

A.4 – ESTUMULAZIONI

1. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LOCULO, TOMBA, CAPPELLA DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE

- a) Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e successivo trasporto a proprio carico, del materiale di risulta presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amministrazione Comunale e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b) Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della Ditta appaltatrice
- c) Chiusura provvisoria del loculo svuotato con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 e ricollocazione di lapide pre-esistente, quando necessario – in caso il loculo ritorni della disponibilità per essere nuovamente concesso, resterà aperto ovvero chiuso per eventuali particolari motivi

• E SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI

- d) d Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si procederà alla:
 - d1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione, fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
 - d2 Raccolta - separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei (previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
 - d3 Pulizia della zona circostante

Euro centosettanta/00	Cad.	€.	170,00
-----------------------	------	----	--------

- e) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si procederà alla:

- e1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa fornita dai parenti (o dall'Amministrazione Comunale quando ritenuto necessario dal Responsabile Tecnico Comunale), ovvero utilizzando il medesimo feretro ove possibile il riutilizzo, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
- e2 Raccolta – separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei (previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
- e3 Pulizia della zona circostante

Euro centosettanta/00	Cad.	€.	170,00
-----------------------	------	----	--------

2. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LOCULO O TOMBA – AD APERTURA LATERALE

- a) Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e successivo trasporto a proprio carico, del materiale di risulta presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b) Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della Ditta appaltatrice
- c) Chiusura provvisoria del loculo svuotato con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 e ricollocazione di lapide pre-esistente, quando necessario – in caso il loculo ritorni della disponibilità per essere nuovamente concesso, resterà aperto ovvero chiuso per eventuali particolari motivi

E SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI

- d) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si procederà alla:
 - d1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione, fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
 - d2 Raccolta - separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei (previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
 - d3 Pulizia della zona circostante

Euro centottantotto/00	Cad.	€.	188,00
------------------------	------	----	--------

- e) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si procederà alla:
 - e1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa fornita dai parenti (o carico del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), ovvero utilizzando il medesimo feretro ove possibile il riutilizzo, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
 - e2 Raccolta – separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei (previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
 - e3 Pulizia della zona circostante

Euro centottantotto /00	Cad.	€.	188,00
-------------------------	------	----	--------

ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA CAPPELLA DI FAMIGLIA A LOCULI APERTURA LATERALE – TOMBA A POZZO

- a) Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e successivo trasporto a proprio carico, del materiale di risulta presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)
- b) Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della Ditta appaltatrice
- c) Chiusura provvisoria del loculo svuotato con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 e ricollocazione di lapide pre-esistente, quando necessario – in caso il loculo ritorni della disponibilità per essere nuovamente concesso, resterà aperto ovvero chiuso per eventuali particolari motivi

E SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI

- d) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si procederà alla:
 - d1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione, fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
 - d2 Raccolta - separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei (previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
 - d3 Pulizia della zona circostante

Euro duecento/00	Cad.	€.	200,00
------------------	------	----	--------

- e) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si procederà alla:
 - e1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa fornita dai parenti (o carico del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), ovvero utilizzando il medesimo feretro ove possibile il riutilizzo, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso
 - e2 Raccolta – separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei (previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato dall'Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
 - e3 Pulizia della zona circostante

Euro duecento/00	Cad.	€.	200,00
------------------	------	----	--------

A.5 – MAGGIORAZIONI

- 1) Maggiorazione per inumazione in fossa all'interno del medesimo cimitero previa apertura di fori e lo spargimento di prodotti enzimatici forniti dalla Ditta appaltatrice per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, comprensiva anche della posa della lapide asportata dal loculo ed eventuale spandimento di sabbia nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità; qualora dovessero affiorare dei resti ossei, gli stessi saranno raccolti e tumulati nell'ossario comune

Euro duecentoventidue/00	Cad.	€.	222,00
--------------------------	------	----	--------

- 2) Maggiorazione per nuova inumazione in fossa in altro cimitero Comunale, previa apertura di fori e lo spargimento di prodotti enzimatici forniti dalla Ditta appaltatrice per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione esclusi oneri di trasferimento da un cimitero all'altro, comprensiva anche della posa della lapide asportata dal loculo ed eventuale spandimento di stabilizzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità; qualora dovessero affiorare dei resti ossei, gli stessi saranno raccolti e tumulati nell'ossario comune

Euro duecentocinquanta/00	Cad.	€.	252,00
---------------------------	------	----	--------

- 3) Maggiorazione per escavazione di fossa a mano su richiesta dell'Ufficio Comunale competente per i servizi cimiteriali

Euro novantadue/00	Cad.	€.	92,00
--------------------	------	----	-------

- 4) Maggiorazione per chiusura di fossa a mano su richiesta dell'Ufficio Comunale competente per i servizi cimiteriali

Euro sessantuno/00	Cad.	€.	61,00
--------------------	------	----	-------

- 5) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non mineralizzato nello stesso loculo ad apertura frontale con utilizzo dello stesso feretro ovvero previo eventuale "rifascio" ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari

Euro centoquaranta/00	Cad.	€.	140,00
-----------------------	------	----	--------

- 6) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non mineralizzato nello stesso loculo ad apertura laterale con utilizzo dello stesso feretro ovvero previo eventuale "rifascio" ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari

Euro centocinquanta/00	Cad.	€.	155,00
------------------------	------	----	--------

7) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non mineralizzato in altra sepoltura (loculo – tomba – cappella di famiglia) stesso cimitero ad apertura frontale con utilizzo dello stesso feretro ovvero previo eventuale “rifascio” ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari

Euro centocinquantacinque/00	Cad.	€.	155,00
------------------------------	------	----	--------

8) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non mineralizzato in altra sepoltura (loculo – tomba – cappella di famiglia) stesso cimitero ad apertura laterale con utilizzo dello stesso feretro ovvero previo eventuale “rifascio” ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari

Euro centosessantaquattro/00	Cad.	€.	164,00
------------------------------	------	----	--------

Note:

- L’inserimento ovvero l’estumulazione di cassette con resti mortali e/o urne cinerarie, in contemporanea con dette operazioni di estumulazione, sullo stesso loculo – tomba o cappella di famiglia, avverrà a titolo gratuito; così come la sepoltura a seguito delle operazioni suddette, di resti mortali o ceneri rispettivamente nell’ossario comune o nel cinerario comune.
- Le operazioni contestuali o successive di tumulazione delle cassette contenenti resti mortali o delle urne contenenti le ceneri a seguito cremazione dei resti mortali, sono regolate nei modi di cui ai punti da 4) a 6) della voce “B - TUMULAZIONI”.
- L’eventuale sosta dei cadaveri - resti mortali negli spazi adibiti a camera mortuaria eventualmente presenti nel cimitero e le successive operazioni di consegna ai familiari o alle ditte di Onoranze Funebri per eventuali trasporti degli stessi, in attesa di destinazione, e la tumulazione in ossario comune è ricompresa nelle voci di cui sopra (movimentazione compresa).

A.6 - LAVORAZIONI DIVERSE

LAVORI CIMITERIALI NON CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI

a) Ripristino dei cumuli di terra ovvero sistemazione di cippi o lapidi a terra, relativamente alle fosse di inumazione già preesistenti alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto
A TITOLO GRATUITO

Euro ventuno/00	Cad.	€.	21,00
-----------------	------	----	-------

b) inserimento di cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva, relativo a fosse preesistenti alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto

c) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto, in tombe a loculo ad apertura frontale e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)

Euro ventiquattro/00	Cad.	€.	24,00
----------------------	------	----	-------

d) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva, in tombe a loculo ad apertura frontale

Euro quarantaquattro/00	Cad.	€.	44,00
-------------------------	------	----	-------

e) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto, in tombe a loculo ad apertura laterale e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)

Euro quarantotto/00	Cad.	€.	48,00
---------------------	------	----	-------

f) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva, in tombe a loculo ad apertura laterale

Euro ottantotto/00	Cad.	€.	88,00
--------------------	------	----	-------

g) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto, in cappelle di famiglia a loculi ad apertura laterale e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)

Euro quarantotto/00	Cad.	€.	48,00
---------------------	------	----	-------

h) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva, in cappelle di famiglia a loculi ad apertura laterale

Euro ottantotto/00	Cad.	€.	88,00
--------------------	------	----	-------

i) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto, in cellette – ossari per resti mortali e/o ceneri e distacco dell'illuminazione votiva (se presente)

Euro venti/00	Cad.	€.	20,00
---------------	------	----	-------

j) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento all'illuminazione votiva, in cellette – ossari per resti mortali e/o ceneri

Euro ventotto/00	Cad.	€.	28,00
------------------	------	----	-------

k) attivazione nuove utenze esistenti illuminazione votiva con fornitura e posa in opera di portalampada e lampada del tipo a LED

Euro tredici/00	Cad.	€.	13,00
-----------------	------	----	-------

l) distacco delle utenze esistenti illuminazione votiva

Euro sette/00	Cad.	€.	7,00
---------------	------	----	------

m) posizionamento lapide doppia loculi - demolizione muretto compreso passaggio per luce votiva

Euro centottantanove/00	Cad.	€.	189,00
-------------------------	------	----	--------

n) posizionamento lapide doppia loculi– messa in sicurezza rivestimento

Euro centoventisei/00	Cad.	€.	126,00
-----------------------	------	----	--------

o) lapide doppia loculi – rifacimento muretto

Euro centocinque/00	Cad.	€.	105,00
---------------------	------	----	--------

p) posizionamento lapide doppia ossari - demolizione muretto compreso passaggio per luce votiva

Euro centocinque/00	Cad.	€.	105,00
---------------------	------	----	--------

q) posizionamento lapide doppia ossari – messa in sicurezza rivestimento

Euro centoventisei/00	Cad.	€.	126,00
-----------------------	------	----	--------

r) lapide doppia ossari – rifacimento muretto

Euro sessantatre/00	Cad.	€.	63,00
---------------------	------	----	-------

TRASLAZIONI

Le operazioni relative alle traslazioni sono comprese all'interno delle descrizioni delle operazioni di esumazione ed estumulazione di cui alle voci precedenti.

A.7 – FORNITURA LAPIDI

Finitura esterna

La struttura frontale viene completamente rivestita in Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2.

Le **lapidi anteriori** in Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2, vengono fissate alla struttura e sostenute da borchie in bronzo di forma circolare diametro pari a cm 6 aventi struttura portante a croce, completa di rondella fermalastra, rondella antiribaltamento, perno inox 8MAx120 e dado.

La **veletta** superiore e le **fascette laterali** in Marmo Bianco Carrara lucido, dimensione a misura, spessore cm 2, vengono fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare e diametro pari a cm 6 e sigillata con silicone. Lo **zoccolo** in Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2, altezza cm 12, viene fissato alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare e diametro pari a cm 6 e sigillato con silicone. I **tamponamenti laterali**, se necessari, vengono realizzati in marmo o granito o altro materiale a scelta della Direzione Lavori.

Tipo lapide	Misure (cm)	Prezzo unitario (€/cad.)	
Bianco Lasa Ortles lucido con rifasci e cornici	72x60x13	240,00	Euro duecentoquaranta/00
Bianco Lasa Ortles lucido	210x60	371,00	Euro trecentosettantuno/00
Bianco Lasa Ortles lucido	40X60	76,00	Euro settantasei/00
Bianco Lasa Ortles lucido	35X30	33,00	Euro trentatre/00
Bianco Lasa Ortles lucido con rifasci	72x60x13	235,00	Euro duecentotrentacinque/00
Bianco Lasa Ortles lucido con rifasci	150X60X13	428,00	Euro quattrocentoventotto/00
Botticino Semiclassico lucido con rifasci	72x60x13	83,00	Euro ottantatre/00
Botticino Semiclassico lucido	210x60	120,00	Euro centoventi/00
Botticino Semiclassico lucido con rifasci	150x60x13	120,00	Euro centoventi/00
Botticino Semiclassico lucido	40X60	22,00	Euro ventidue/00
Botticino Semiclassico lucido con rifasci	72x60x13	47,00	Euro quarantasette/00

AREA GESTIONE TERRITORIO
Il Direttore
(arch. Antonella Mantarro)