



VIA MASSUMATICO

STIMA DEI COSTI

1) Fornitura e posa in opera di n° 2 rallentatori stradali con le seguenti caratteristiche:		
- Dossi in gomma neri a 4 bande gialle, modulari, delle dimensioni di cm 90x33,4xh5, completi di terminali, di lunghezza complessiva ml. 5,00 e fissati al manto stradale con opportune viti.		
N° 2 a corpo	€	2.100,00
2) Segnaletica stradale costituita da n° 2 cartelli indicatori del limite di velocità e della presenza dei rallentatori stradali		
N° 2 a corpo	€	700,00
3) Fornitura e posa in opera di rete di protezione per il campo da calcio "Giacomo Bulgarelli " con filo di nylon dello spessore di mm. 3,5 e maglia cm. 13x13. Altezza da terra della rete ml 5,00 per una lunghezza di circa ml. 200,00		
A corpo	€	4.200,00
4) Fornitura e posa in opera di recinzione metallica costituita da paletti in ferro a T preverniciati e rete metallica plastificata alta mt. 1,50. Lunghezza circa ml. 80,00		
a corpo	€	3.500,00

Importo complessivo	€	10.500,00
=====		

AGENA s.r.l. - Via Ghiberti n15 - 40138 Bologna - tel. 051 532012 - fax 051 530912

Capitale sociale €. 45.900,00 – Codice Fiscale e Partita IVA 03989640374

CCIAA di Bologna 03989640374