

GEOM. PEDERZOLI TIZIANO

Piazza Calori n.26 - 40018 S.Pietro in Casale (BO)

Via Marino Vancini n.8 - 40015 S.Venanzio di Galliera (BO)

Tel. e Fax. 051 - 817968 Cell. 338-6034759

CF.PDR TZN 60L29 H896F

P.IVA : 01679461200

RELAZIONE TECNICA e COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RELAZIONE TECNICA

Io sottoscritto Geom.Pederzoli Tiziano iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Bologna al n.3382, in qualità di tecnico incaricato;

trasmetto

la seguente Relazione Tecnica e Computo Metrico Estimativo aventi per oggetto i lavori relativi alla realizzazione di tre rampe pedonali di collegamento fra il Parco del Monumento ai Caduti e le rispettive vie, Via Vittorio Veneto e Via Calori.

Le rampe previste saranno finite con posa di lastre di porfido squadrate antiscivolo, come gli esistenti marciapiedi.

Le dimensioni ed i vari elementi di finitura nonché le varie fasi di lavorazione saranno di seguito maggiormente specificate nell'allegato progetto e nel Computo Metrico Estimativo di sotto riportato.

San Pietro in Casale li 14/05/2013

IL TECNICO
(GEOM.PEDERZOLI TIZIANO)




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1) Opere riguardanti la pulizia, la preparazione del cantiere e la delimitazione delle aree oggetto di intervento.

a corpo €. 130,00

2) Taglio cordoli esistenti in granito (sezione 15 x 15 cm) esterni, con smontaggio di due tratti di rispettivi ml 2,00, per poi essere ricollocati all'interno nella parte finale delle rispettive rampe.

N.3 tratti a corpo €. 300,00

3) Demolizione asfalto esistente rampa 2 e 3 e demolizione marciapiede esistente rampa 1 in porfido con trasporto a discarica del materiale di risulta.

Mq. 11,00 x 80,00 €/mq = €. 880,00

4) Sistemazione fondo rampe (pendenza 8%) in ghiaietto.

Mq. 11,00 x 30,00 €/mq = €. 330,00

5) Riposizionamento botola T.P. esistente delle dimensioni di 70 x 70 cm. Quest'ultima in quanto interessata dall'intervento dovrà essere ricollocata in base alla pendenza della rampa.

a corpo €. 130,00

6) Getto in C.A. di spessore cm. 10 (dosato a q.li 3,00 di cemento per mc.) comprensivo della fornitura e posa di idonea rete elettrosaldata, il tutto eseguito con pendenza 8%.

Mq. 11,00 x 25,00 €/mq = €. 275,00

7) Riposizionamento a fine rampe dei cordoli in granito recuperati.

a corpo €. 400,00

8) Risistemazione con eventuale integrazione dei cordoli di cemento laterali di sezione 10 x 10 cm.

a corpo € 400,00

9) Fornitura e posa lastre di porfido con cemento oltre alla relativa struccatura. (spessore cm.3,5)

mq. 11,00 x 90,00 €/mq = € 990,00

10) Sgombero materiale di risulta e pulizia cantiere

a corpo € 197,00

11) Lavori in economia a corpo.

€ 605,00

imponibile € 4.637,00

iva 21% € 973,77

TOTALE € 5.610,77

San Pietro in Casale li 14/05/2013

IL TECNICO
(GEOM. PEDERZOLI TIZIANO)

Pederzoli Tiziano



COLLEGGIO DEI GEOMETRI DELLA PROV. DI ALESSANDRIA
GEOM. PEDERZOLI TIZIANO
ISCRITTO DELL'ALBO COL. 3382